PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45210000-2	Roboty budowlane w zakresie budynków
45453000-7	Roboty remontowe i renowacyjne
45410000-4	Tynkowanie
45320000-6	Roboty izolacyjne
45262900-0	Roboty balkonowe
45262330-3	Roboty w zakresie naprawy betonu

NAZWA INWESTYCJI: "Remont elewacji części budynku oraz przebudowa budynku zakładu opiekuńczo - leczniczego dla dorosłych zgromadzenia sióstr franciszkanek w zakresie dostosowania do przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego "

ADRES INWESTYCJI: Skrzeszewy 26 Obręb ewid. Skrzeszewy Gmina Pacyna Jedn. ewid. Pacyna

NAZWA INWESTORA: ZGROMADZENIE SIÓSTR FRANCISZKANEK RODZINY MARYI PROWINCJA NIEPOKALANEJ - WARSZAWSKA

ADRES INWESTORA: UL. HOŻA 53 00-681 WARSZAWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

branża budowlana mgr inż. arch. Tomasz Reszkowski

DATA OPRACOWANIA: 22.04.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

DOM ZAKONNY
Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek
Rodziny Maryi
Skrzeszewy 26, 09-541 Pacyna
tel. 24 285 89 60

Data opracowania
22.04.2024

Data zatwierdzenia
22.04.2024
PRZEŁOŻONA DOMU
s. Teresa Mielewczyk

"Remontu elewacji części budynku oraz przebudowa budynku zakładu opiekuńczo leczniczego dla dorosłych zgromadzenia sióstr franciszkanek w zakresie dostosowania do przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego"
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: "Remontu elewacji części budynku oraz przebudowa budynku zakładu opiekuńczo leczniczego dla dorosłych zgromadzenia sióstr franciszkanek w zakresie dostosowania do przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego"					
1		**Wykonanie dokumentacji technicznej**			
1 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie programu prac konserwatorskich	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	analiza indywidualna	Wykonanie badań stratygraficznych oraz uzgodnienie kolorystyki z Konserwatorem Zabytków	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		ŚCIANY FUNDAMENTOWE			
2.1		Elewacja północno-wschodnia (łącznik)			
2.1.1		Roboty ziemne i przygotowawcze			
3 d.2.1.1	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład	m3		
		(8,26 + 5,13) * 2 * 1,5	m3	40,170	
				RAZEM	40,170
4 d.2.1.1	KNR 4-01 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m	m2		
		(8,26 + 5,13) * 2	m2	26,780	
				RAZEM	26,780
5 d.2.1.1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków -	m2		
		poz.4	m2	26,780	
				RAZEM	26,780
6 d.2.1.1	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2		
		poz.5	m2	26,780	
				RAZEM	26,780
7 d.2.1.1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		poz.5	m2	26,780	
				RAZEM	26,780
8 d.2.1.1	ZKNR C-2 0817-07 9915	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe - nacięcie rysy - powierzchnie poziome	m		
		poz.7 * 20%	m	5,356	
				RAZEM	5,356
9 d.2.1.1	ZKNR C-2 0817-08 9915 analiza indywidualna	Naprawa rys i peknieć - za pomocą prętów ze stali nierdzewnej na zaprawiesystemowej (w poziomych spoinach)	m		
		poz.8	m	5,356	
				RAZEM	5,356
10 d.2.1.1	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa	m2		
		poz.5	m2	26,780	
				RAZEM	26,780
11 d.2.1.1	KNR 2-01 0320-0401	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych ; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
		poz.3	m3	40,170	

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 5242 Użytkownik: RG

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	40,170
12 d.2.1. 1	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi;	m3		
		poz.11	m3	40,170	
				RAZEM	40,170
13 d.2.1. 1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 20 km	m3		
		poz.5 * 0,05	m3	1,339	
				RAZEM	1,339
2.1.2		**Izolacja fundamentów pozioma**			
14 d.2.1. 2	KNR AT-40 0205-04 analiza indywidualna	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa dwustronna w ścianach o grubości do 4 cegieł	m		
		(8,26 + 5,37 + 7,65 + 2,2 + 2,2)	m	25,680	
				RAZEM	25,680
2.1.3		**Izolacja fundamentów pionowa**			
15 d.2.1. 3	KNR 19-01 0604-11 analiza indywidualna	Izolacja pionowa cienkowarstwowa z mineralnych zapraw uszczelniających	m2		
		poz.5	m2	26,780	
				RAZEM	26,780
16 d.2.1. 3	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej	m2		
		poz.15	m2	26,780	
				RAZEM	26,780
2.1.4		**Elewacja ścian fundamentowych znajdujących się powyżej gruntu**			
17 d.2.1. 4	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - do obliczeń przyjęto 75% całkowitej powierzchni	m2		
		(8,26 + 5,37 + 2,2) * 1,5 * 75%	m2	17,809	
				RAZEM	17,809
18 d.2.1. 4	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2		
		poz.17	m2	17,809	
				RAZEM	17,809
19 d.2.1. 4	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni całego muru	m2		
		poz.17 * 1,25	m2	22,261	
				RAZEM	22,261
20 d.2.1. 4	ZKNR C-2 0817-07 9915	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe - nacięcie rysy - powierzchnie poziome	m		
		poz.19 * 20%	m	4,452	
				RAZEM	4,452
21 d.2.1. 4	ZKNR C-2 0817-08 9915 analiza indywidualna	Naprawa rys i peknieć - za pomocą prętów ze stali nierdzewnej na zaprawiesystemowej (w poziomych spoinach)	m		
		poz.20	m	4,452	
				RAZEM	4,452
22 d.2.1. 4	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa	m2		

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 5242 Użytkownik: RG

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.19	m2	22,261	
				RAZEM	22,261
23 d.2.1.4	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka	m2		
		poz.17	m2	17,809	
				RAZEM	17,809
24 d.2.1.4	KNR AT-26 0201-03 + KNR AT-26 0201-06	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia	m2		
		poz.23	m2	17,809	
				RAZEM	17,809
25 d.2.1.4	KNR AT-26 0301-02 + KNR AT-26 0301-03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. do 5 mm	m2		
		poz.23	m2	17,809	
				RAZEM	17,809
26 d.2.1.4	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.22	m2	22,261	
				RAZEM	22,261
27 d.2.1.4	KNR AT-26 0303-02 analiza indywidualna	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja natryskowa R=2	m2		
		poz.22	m2	22,261	
				RAZEM	22,261
28 d.2.1.4	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 20 km	m3		
		poz.17 * 0,05	m3	0,890	
				RAZEM	0,890
2.1.5		**Opaska fundamentowa**			
2.1.5.1		Opaska z kostki brukowej			
29 d.2.1.5.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z płyty betonowej	m2		
		poz.14 * 0,5	m2	12,840	
				RAZEM	12,840
30 d.2.1.5.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej	m2		
		poz.14 * 1	m2	25,680	
				RAZEM	25,680
31 d.2.1.5.1	KNR 2-31 0104-05 analiza indywidualna	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.29 + poz.30	m2	38,520	
				RAZEM	38,520
32 d.2.1.5.1	KNR 2-31 0109-01 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.31	m2	38,520	
				RAZEM	38,520

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 5242 Użytkownik: RG

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
33 d.2.1. 5.1	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.31	m2	38,520	
				RAZEM	38,520
34 d.2.1. 5.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z płyt betonowych j rozbiórkowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.30	m2	25,680	
				RAZEM	25,680
35 d.2.1. 5.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej rozbiórkowej na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.30	m2	25,680	
				RAZEM	25,680
36 d.2.1. 5.1	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe rozbiórkowe na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		poz.14	m	25,680	
				RAZEM	25,680
2.1.6		**Schody przy łączniku**			
2.1.6. 1		Biegi schodowe			
37 d.2.1. 6.1	KNR 19-01 0927-06	Rozebranie okładziny schodów R=2 80% do odzysku	m2		
		13 * 1,3 * 0,12 + 13 * 1,3 * 0,3	m2	7,098	
				RAZEM	7,098
38 d.2.1. 6.1	KNR 19-01 0205-06	Rozebranie konstrukcji betonowej lub żelbetowej biegów schodowych	m3		
		12 * 1,3 * 0,3 * 0,12 + 3,5 * 1,35 * 0,15	m3	1,270	
				RAZEM	1,270
39 d.2.1. 6.1	KNR 2-31 0104-05 0104-06	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		1,35 * 2,2	m2	2,970	
				RAZEM	2,970
40 d.2.1. 6.1	KNR 2-31 0109-01 0109-02	Podbudowa betonowa grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.39	m2	2,970	
				RAZEM	2,970
41 d.2.1. 6.1	KNR 19-01 0201-05	Deskowanie konstrukcji prostych betonowych i żelbetowych o pow. w rozwinięciu 2,0-5,0 m2	m2		
		2,2 * 1,3 + 2,2 * 0,3 + 2,2 + 0,3 + 13 * 1,3 * 0,3	m2	11,090	
				RAZEM	11,090
42 d.2.1. 6.1	KNR 19-01 0202-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia - konstrukcje proste ze stali o śr. do 12 mm	kg		
		1,3 * 3,5 * 30	kg	136,500	
				RAZEM	136,500
43 d.2.1. 6.1	KNR 2-02 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i ręczne układanie betonu	m3		
		poz.38	m3	1,270	
				RAZEM	1,270
44 d.2.1. 6.1	KNR K-04 0602-05	Wykonanie izolacji z folii w płynie - gruntowanie podłoża	m2		

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 5242 Użytkownik: RG

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.37	m2	7,098	
				RAZEM	7,098
45 d.2.1. 6.1	KNR K-04 0602-03	Wykonanie izolacji z folii w płynie - wklejenie taśmy uszczelniającej poziomej	m		
		3,5 * 2 * 1,2	m	8,400	
				RAZEM	8,400
46 d.2.1. 6.1	NNRNKB 202 2146-03	Wykonanie okładziny stopni (80 % z odzysku)	m2		
		poz.37	m2	7,098	
				RAZEM	7,098
47 d.2.1. 6.1	NNRNKB 202 2146-03	Wykonanie okładziny murku (płyty z odzysku)	m2		
		2,3 * 0,5	m2	1,150	
				RAZEM	1,150
48 d.2.1. 6.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 20 km	m3		
		poz.38 + poz.37 * 0,1 * 0,25	m3	1,447	
				RAZEM	1,447
2.2		**Elewacja południowo-zachodnia cz.2 baszty**			
2.2.1		**Roboty ziemne i przygotowawcze**			
49 d.2.2. 1	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład	m3		
		(12,36 + 12,41 + 6,82) * 2 * 1,5	m3	94,770	
				RAZEM	94,770
50 d.2.2. 1	KNR 4-01 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m	m2		
		(12,36 + 12,41 + 6,82) * 2	m2	63,180	
				RAZEM	63,180
51 d.2.2. 1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków -	m2		
		(12,36 + 12,41 + 6,82) * 2	m2	63,180	
				RAZEM	63,180
52 d.2.2. 1	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2		
		poz.51	m2	63,180	
				RAZEM	63,180
53 d.2.2. 1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		poz.51	m2	63,180	
				RAZEM	63,180
54 d.2.2. 1	ZKNR C-2 0817-07 9915	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe - nacięcie rysy - powierzchnie poziome	m		
		poz.53 * 20%	m	12,636	
				RAZEM	12,636
55 d.2.2. 1	ZKNR C-2 0817-08 9915 analiza indywidualna	Naprawa rys i peknieć - za pomocą prętów ze stali nierdzewnej na zaprawiesystemowej (w poziomych spoinach)	m		
		poz.54	m	12,636	
				RAZEM	12,636

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 5242 Użytkownik: RG

"Remontu elewacji części budynku oraz przebudowa budynku zakładu opiekuńczo leczniczego dla dorosłych zgromadzenia sióstr franciszkanek w zakresie dostosowania do przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego"
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56 d.2.2.1	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa	m2		
		poz.51	m2	63,180	
				RAZEM	63,180
57 d.2.2.1	KNR 2-01 0320-0401	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych ; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
		poz.49	m3	94,770	
				RAZEM	94,770
58 d.2.2.1	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi;	m3		
		poz.57	m3	94,770	
				RAZEM	94,770
59 d.2.2.1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 20 km	m3		
		poz.51 * 0,05	m3	3,159	
				RAZEM	3,159
2.2.2		**Izolacja fundamentów pozioma**			
60 d.2.2.2	KNR AT-40 0205-04 analiza indywidualna	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa dwustronna w ścianach o grubości do 4 cegieł	m		
		(12,36 + 12,41 + 6,82)	m	31,590	
				RAZEM	31,590
2.2.3		**Izolacja fundamentów pionowa**			
61 d.2.2.3	KNR 19-01 0604-11 analiza indywidualna	Izolacja pionowa cienkowarstwowa z mineralnych zapraw uszczelniających	m2		
		poz.51	m2	63,180	
				RAZEM	63,180
62 d.2.2.3	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej	m2		
		poz.61	m2	63,180	
				RAZEM	63,180
2.2.4		**Elewacja ścian fundamentowych znajdujących się powyżej gruntu**			
63 d.2.2.4	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - do obliczeń przyjęto 50% całkowitej powierzchni	m2		
		poz.60 * 1,5 * 50%	m2	23,693	
				RAZEM	23,693
64 d.2.2.4	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2		
		poz.63	m2	23,693	
				RAZEM	23,693
65 d.2.2.4	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni całego muru	m2		
		poz.60 * 1,5	m2	47,385	
				RAZEM	47,385
66 d.2.2.4	ZKNR C-2 0817-07 9915	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe - nacięcie rysy - powierzchnie poziome	m		
		poz.65 * 20%	m	9,477	
				RAZEM	9,477

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 5242 Użytkownik: RG

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
67 d.2.2.4	ZKNR C-2 0817-08 9915 analiza indywidualna	Naprawa rys i pęknięć - za pomocą prętów ze stali nierdzewnej na zaprawiesystemowej (w poziomych spoinach)	m		
		poz.66	m	9,477	
				RAZEM	9,477
68 d.2.2.4	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa	m2		
		poz.65	m2	47,385	
				RAZEM	47,385
69 d.2.2.4	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka	m2		
		poz.63	m2	23,693	
				RAZEM	23,693
70 d.2.2.4	KNR AT-26 0201-03 + KNR AT-26 0201-06	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia	m2		
		poz.69	m2	23,693	
				RAZEM	23,693
71 d.2.2.4	KNR AT-26 0301-02 + KNR AT-26 0301-03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. do 5 mm	m2		
		poz.69	m2	23,693	
				RAZEM	23,693
72 d.2.2.4	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.68	m2	47,385	
				RAZEM	47,385
73 d.2.2.4	KNR AT-26 0303-02 analiza indywidualna	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja natryskowa R=2	m2		
		poz.68	m2	47,385	
				RAZEM	47,385
74 d.2.2.4	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 20 km	m3		
		poz.63 * 0,05	m3	1,185	
				RAZEM	1,185
2.2.5		**Opaska fundamentowa**			
2.2.5.1		Kamień polny			
75 d.2.2.5.1	KNR-W 4-01 0101-01	Zerwanie nawierzchni z kamienia polnego ze złożeniem do ponownego ułożenia	m2		
		(12,36 + 12,41 + 6,82) * 1,5	m2	47,385	
				RAZEM	47,385
76 d.2.2.5.1	KNR 2-31 0104-05 analiza indywidualna	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.75	m2	47,385	
				RAZEM	47,385
77 d.2.2.5.1	KNR 2-31 0109-01 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 5242 Użytkownik: RG

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.76	m2	47,385	
				RAZEM	47,385
78 d.2.2. 5.1	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.76	m2	47,385	
				RAZEM	47,385
79 d.2.2. 5.1	KNNR 6 0205-02 analiza indywidualna	Nawierzchnie z kamienia polnego z rozbiórki R=2	m2		
		poz.76	m2	47,385	
				RAZEM	47,385
80 d.2.2. 5.1	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		(12,36 + 12,41 + 6,82)	m	31,590	
				RAZEM	31,590
2.3		**Elewacja północno-zachodnia cz.1**			
2.3.1		**Roboty ziemne i przygotowawcze**			
81 d.2.3. 1	KNR 2-01 0217-06	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami na odkład	m3		
		12,18 * 2 * 1,5	m3	36,540	
				RAZEM	36,540
82 d.2.3. 1	KNR 4-01 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m	m2		
		12,18 * 2	m2	24,360	
				RAZEM	24,360
83 d.2.3. 1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków -	m2		
		12,18 * 2	m2	24,360	
				RAZEM	24,360
84 d.2.3. 1	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2		
		poz.83	m2	24,360	
				RAZEM	24,360
85 d.2.3. 1	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru	m2		
		poz.83	m2	24,360	
				RAZEM	24,360
86 d.2.3. 1	ZKNR C-2 0817-07 9915	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe - nacięcie rysy - powierzchnie poziome	m		
		poz.85 * 20%	m	4,872	
				RAZEM	4,872
87 d.2.3. 1	ZKNR C-2 0817-08 9915 analiza indywidualna	Naprawa rys i peknieć - za pomocą prętów ze stali nierdzewnej na zaprawiesystemowej (w poziomych spoinach)	m		
		poz.86	m	4,872	
				RAZEM	4,872
88 d.2.3. 1	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa	m2		
		poz.83	m2	24,360	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	24,360
89 d.2.3. 1	KNR 2-01 0320-0401	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych ; głębokość do 3,0 m, szerokość 0,8-1,5 m	m3		
		poz.81	m3	36,540	
				RAZEM	36,540
90 d.2.3. 1	KNR-W 2-01 0228-01	Zagęszczenie ubijakami mechanicznymi;	m3		
		poz.89	m3	36,540	
				RAZEM	36,540
91 d.2.3. 1	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 20 km	m3		
		poz.83 * 0,05	m3	1,218	
				RAZEM	1,218
2.3.2		**Izolacja fundamentów pozioma**			
92 d.2.3. 2	KNR AT-40 0205-04 analiza indywidualna	Iniekcja ciśnieniowa dwurzędowa dwustronna w ścianach o grubości do 4 cegieł	m		
		12,18	m	12,180	
				RAZEM	12,180
2.3.3		**Izolacja fundamentów pionowa**			
93 d.2.3. 3	KNR 19-01 0604-11 analiza indywidualna	Izolacja pionowa cienkowarstwowa z mineralnych zapraw uszczelniających	m2		
		poz.83	m2	24,360	
				RAZEM	24,360
94 d.2.3. 3	KNNR-W 3 0207-01	Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej	m2		
		poz.93	m2	24,360	
				RAZEM	24,360
2.3.4		**Elewacja ścian fundamentowych znajdujących się powyżej gruntu**			
95 d.2.3. 4	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków - do obliczeń przyjęto 50% całkowitej powierzchni	m2		
		12,18 * 1,5 * 50%	m2	9,135	
				RAZEM	9,135
96 d.2.3. 4	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2		
		poz.95	m2	9,135	
				RAZEM	9,135
97 d.2.3. 4	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni całego muru	m2		
		poz.95 * 2	m2	18,270	
				RAZEM	18,270
98 d.2.3. 4	ZKNR C-2 0817-07 9915	Naprawa rys; wypełnienie powierzchniowe - nacięcie rysy - powierzchnie poziome	m		
		poz.97 * 20%	m	3,654	
				RAZEM	3,654
99 d.2.3. 4	ZKNR C-2 0817-08 9915 analiza indywidualna	Naprawa rys i peknieć - za pomocą prętów ze stali nierdzewnej na zaprawiesystemowej (w poziomych spoinach)	m		

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 5242 Użytkownik: RG

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.98	m	3,654	
				RAZEM	3,654
100 d.2.3.4	KNR AT-26 0102-04	Impregnacja biobójcza natryskowa	m2		
		poz.97	m2	18,270	
				RAZEM	18,270
101 d.2.3.4	KNR AT-26 0201-02	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - obrzutka	m2		
		poz.95	m2	9,135	
				RAZEM	9,135
102 d.2.3.4	KNR AT-26 0201-03 + KNR AT-26 0201-06	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia	m2		
		poz.101	m2	9,135	
				RAZEM	9,135
103 d.2.3.4	KNR AT-26 0301-02 + KNR AT-26 0301-03	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. do 5 mm	m2		
		poz.101	m2	9,135	
				RAZEM	9,135
104 d.2.3.4	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża	m2		
		poz.100	m2	18,270	
				RAZEM	18,270
105 d.2.3.4	KNR AT-26 0303-02 analiza indywidualna	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja natryskowa R=2	m2		
		poz.100	m2	18,270	
				RAZEM	18,270
106 d.2.3.4	KNR 4-04 1101-02 1101-05	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem skrzyniowym na odległość 20 km	m3		
		poz.95 * 0,05	m3	0,457	
				RAZEM	0,457
2.3.5		**Opaska fundamentowa**			
2.3.5.1		Opaska z kostki brukowej			
107 d.2.3.5.1	KNR 2-31 0807-03	Rozebranie nawierzchni z płyty betonowej	m2		
		poz.92 * 0,5	m2	6,090	
				RAZEM	6,090
108 d.2.3.5.1	KNR-W 4-01 0101-01	Zerwanie nawierzchni z kamienia polnego ze złożeniem do ponownego ułożenia	m2		
		poz.92 * 1	m2	12,180	
				RAZEM	12,180
109 d.2.3.5.1	KNR 2-31 0104-05 analiza indywidualna	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		poz.107 + poz.108	m2	18,270	
				RAZEM	18,270

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 5242 Użytkownik: RG

"Remontu elewacji części budynku oraz przebudowa budynku zakładu opiekuńczo leczniczego dla dorosłych zgromadzenia sióstr franciszkanek w zakresie dostosowania do przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego"
Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
110 d.2.3. 5.1	KNR 2-31 0109-01 0109-02	Podbudowa betonowa z dylatacją - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		poz.109	m2	18,270	
				RAZEM	18,270
111 d.2.3. 5.1	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m2		
		poz.109	m2	18,270	
				RAZEM	18,270
112 d.2.3. 5.1	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		poz.92 * 0,6	m2	7,308	
				RAZEM	7,308
113 d.2.3. 5.1	KNNR 6 0205-02	Nawierzchnie z kamienia polnego z rozbiórki R=2	m2		
		10,610 * 0,9	m2	9,549	
				RAZEM	9,549
114 d.2.3. 5.1	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		poz.92	m	12,180	
				RAZEM	12,180

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 5242 Użytkownik: RG