

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa opracowania: PRZEBUDOWA ODCINKA DROGI GMINNEJ
W MIEJSCOWOŚCI LUSZYN
- DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU -

Branża: INŻYNIERIA RUCHU

Adres obiektu: gm. Pacyna, miejscowość Luszyn

Nr ewid. działek Obręb Luszyn: 74dr. 167dr.

Inwestor: **GMINA PACYNA**

Adres Inwestora: 09-541 Pacyna, ul. Wyzwolenia 7

Kody i nazwy CPV:

45233140-2 Roboty drogowe
45233000-9 Roboty wykończeniowe

Opracował: mgr inż. Krzysztof Jaźwiński upr nr LOD/2252/POOD/13

mgr inż. Krzysztof Jaźwiński
uprawnienia budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej
nr ewid. LOD/2252/POOD/13

KUTNO, GRUDZIEŃ 2019

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		DOCELOWE OZNAKOWANIE RUCHU			
1	KNR 2-31	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,infor-	szt.		
d.1	0703-03	macyjnych. Wywóz przez wykonawcę na miejsce składowania	szt.	10.000	
		10		RAZEM	10.000
2	KNR 2-31	Demontaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm. Wy-	szt.		
d.1	0702-01	wóz przez wykonawcę na miejsce składowania	szt.	9.000	
		9		RAZEM	9.000
3	KNR 2-31	Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm. - do	szt.		
d.1	0702-01	znaków pojedynczych	szt.	7.000	
		7		RAZEM	7.000
4	KNR 2-31	Montaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm. - do	szt.		
d.1	0702-01	znaków dwóch lub więcej	szt.	2.000	
		2		RAZEM	2.000
5	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,in-	szt.		
d.1	0703-02	formacyjnych	szt.	10.000	
		10		RAZEM	10.000
6	KNR 2-31	Przymocowanie tablic znaków drogowych - lustro	szt.		
d.1	0703-02		szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000